Biuro In¿ynierskie Miros³aw Moraœ *Leszno*

KOSZTORYS Œlepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji magazynu paszowego w Strzelcach S_1016
ADRES INWESTYCJI : Strzelce ul: G³ówna 20
INWESTOR : Hodowla Roœlin Strzelce SP.zo.o Grupa IHAR
ADRES INWESTORA : Strzelce ul G³ówna 20
WYKONAWCA ROBÓT : .....
ADRES WYKONAWCY : .....

SPORZ¥DZI£ KALKULACJE : Jakub Koladyñski
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2020

Wartoœæ kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 z³
S³ownie: zero i 00/100 z³

WYKONAWCA : *INWESTOR :*

Data opracowania *Data zatwierdzenia*
18.11.2020

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nak³ady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-05 1007-01	Lekka obudowa œcian z blach stalowych fa³dowych bez ocieplenia montowan¹ metod¹ tradycyjn¹ obmiar = 1315.000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.9075 r-g/m2	r-g	1193.3625	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		blacha fa³dowa powlekana system œcienny 1.03 m2/m2	m2	1354.4500	0.000		0.00	
		-- S --						
3*		¿uraw samochodowy' 0.0308 m-g/m2	m-g	40.5020	0.000			0.00
4*		ci¹gnik ko³owy 0.0254 m-g/m2	m-g	33.4010	0.000			0.00
5*		przyczepa skrzyniowa 0.0254 m-g/m2	m-g	33.4010	0.000			0.00
6*		mechaniczny pomost roboczy 0.1724 m-g/m2	m-g	226.7060	0.000			0.00
7*		spawarka 0.0127 m-g/m2	m-g	16.7005	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:		0.00						
2	KNR-W 2-05 0208-01- analogia	Konstrukcje podparæ, zawieszeñ i os³on o masie elementu do 5 kg obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 180 r-g/kpl.	r-g	180.0000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		konstrukcja ³aty stalowe omega 20 1539 m	m	1539.0000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*		¿uraw samochodowy 2 m-g/kpl.	m-g	2.0000	0.000			0.00
4*		ci¹gnik ko³owy 3.1 m-g/kpl.	m-g	3.1000	0.000			0.00
5*		przyczepa skrzyniowa 3.1 m-g/kpl.	m-g	3.1000	0.000			0.00
6*		spawarka 17 m-g/kpl.	m-g	17.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:		0.00						
3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwiniêciu do 25 cm obmiar = 149.700 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nak³ady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2.15 r-g/m²	r-g	321.8550	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		blacha powlekana p³aska 1.23 m²/m²	m²	184.1310	0.000		0.00	
3*		wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach 27.5 szt./m²	szt.	4116.7500	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowa M 80 0.002 m³/m²	m³	0.2994	0.000		0.00	
5*		materia³y pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		ærodek transportowy 0.008 m-g/m²	m-g	1.1976	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 5-08 0801-04	Osadzenie w pod³o¿u ko³ków metalowych kotwi¹cych M10 w gotowych ælepych otworach w œcianie obmiar = 680.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0.0168 r-g/szt.	r-g	11.4240	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ko³ki stalowe rozporowe M10 1 kpl./szt.	kpl.	680.0000	0.000		0.00	
3*		materia³y pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpoœrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR-W 2-17 0144-03	Demonta¿ wyrzutnie dachowe ko³owe typ C do przewodów o œr. do 400 mm obmiar = 5.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1.57 r-g/szt.	r-g	7.8500	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materia³y pomocnicze 5 %(od R)	%	5.0000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*		samochód dostawczy 0.17 m-g/szt.	m-g	0.8500	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.000	0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nak³ady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR-W 2-17 0213-01	Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o œrednicy otworu ss¹cego do 400 mm obmiar = 5.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 5.26 r-g/szt.	r-g	26.3000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		podstawy regulowana do turbowentu 1 szt./szt.	szt.	5.0000	0.000		0.00	
3*		œruby 3.27 kg/szt.	kg	16.3500	0.000		0.00	
4*		materia³y pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		samochód dostawczy 0.57 m-g/szt.	m-g	2.8500	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000
7	KNR-W 2-17 0208-03	Turbowenty dachowe stalowe o œrednicy otworu ss¹cego do 630 mm (masa do 85 kg) obmiar = 5.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 7.37 r-g/szt.	r-g	36.8500	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		p³yty gumowe bez przek³adek, o gruboœci 5mm 0.44 kg/szt.	kg	2.2000	0.000		0.00	
3*		œruby stalowe zgrubne z ³bem 6-k¹tnym, z gwintem na ca³ej d³ugoœci, z nakrêtkami i podk³adkami M-8 o d³. do 50mm 0.41 kg/szt.	kg	2.0500	0.000		0.00	
4*		Turbowenty TU 500 1 kpl./szt.	kpl.	5.0000	0.000		0.00	
5*		materia³y pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		samochód dostawczy 0.4 m-g/szt.	m-g	2.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 2-17 0146-02	Czerpnie lub wyrzutnie œcienne prostok¹tne typ A o obwodzie do 1600 mm obmiar = 6.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 2.77 r-g/szt.	r-g	16.6200	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nak³ady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		czerpnia œciena 50 x 80 kpl 1 kpl./szt.	kpl.	6.0000	0.000		0.00	
3*		materia³y pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		samochód dostawczy 0.12 m-g/szt.	m-g	0.7200	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000
9	kal w³asna	Przygotowanie otworów w blachach do zamontowania turbowentów i czerpni obmiar = 11.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 2.77 r-g/szt.	r-g	30.4700	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materia³y pomocnicze 15 %(od R)	%	15.0000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*		samochód dostawczy 0.12 m-g/szt.	m-g	1.3200	0.000			0.00
Razem koszty bezpoœrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materia³y	Sprzêt
RAZEM				

OGÓ£EM

S³ownie: zero i 00/100 z³

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materia³y	Sprzêt	RAZEM
	Kosztorys				**0.00**

S³ownie: zero i 00/100 z³